F-01 SZÉLFOGÓ terrazzo 6,92 m² bm: 4,28⁵ m
F-02 PORTA terrazzo 5,72 m² ás=3,800 m bm: 4,33⁵ m
F-03 ELŐCSARNOK/VESTIBULE terrazzo 50,87 m² bm: 4,28⁵ m
F-04 DK-I LÉPCSŐHÁZ terrazzo 20,34 m²
F-05 DNY-I LÉPCSŐHÁZ terrazzó 16,34 m²
F-06 LOVAGLÓCSARNOK gumiszőnyegre terített fűrészporos homokágy 641,74 m² bm: 14,86⁵ m váll m: 8,79 m
F-07 ELŐTÉR terrazzó 49,08 m² bm: 4,05⁵ m
F-08 ÉK-I LÉPCSŐHÁZ műgyanta 10,46 m²
F-09 TAK.SZER. greslap 6,55 m² ás=2,600 m bm: 4,05⁵ m
F-10 ÉNY-I LÉPCSŐHÁZ terrazzó 17,50 m²
F-11 ELŐTÉR terrazzó 25,10 m² bm: 4,03⁵ m
F-12 CATERING - TÁLALÁS greslap 40,59 m² bm: 4,03⁵ m
F-13 CATERING - SZENNYES greslap 40,59 m² bm: 4,03⁵ m
F-14 LIFT ELŐTÉR terrazzo 1,84 m² ás=2,600 m bm: 4,33⁵ m
rétegrendi változás
megszűnt ak.mentes személyemelő
öntöző rendszer
meleg levegő befúvó nyílás a pihenő alatt φ=80 cm
levegő szívó nyílás φ=80 cm
csengő, ill. akadálymentes személyemelő kezelődoboza
+0,85 cm magasságban a falazott fal indulási szélessége 77,5 cm
+0,85 cm magasságban a falazott fal indulási szélessége 67 cm
akadálymentes személyemelő kezelődoboza
burkolatba süllyesztett akadálymentes személyemelő
burkolatba süllyesztett lépcső
gépészeti kifalazás
szabad nyílásméret: 118cm
±0,00 = B.f.m.:+145,04⁵
+0,13⁵ = +145,18
kontrasztos élképzés /anyagában színezett/ induló és érkező lépcsőfokokban
folyóka a X. számú szivárgóba bekötve
befogott üveg korlát
teheremelő
kortát a várfalon
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15K 15Ny 16 17 18
A B C D E F G H

ANYAGJELÖLÉSEK:

- tartószerkezet: vasbeton
- tégla
- kő
- hőszigetelés
- stukkó
- középkori lőréses várfal
- acél
- szerelőbeton
- deszkázat
- Ybl támfal
- akusztikai réteg
- várgarázs falak
- várgarázs falak módosított
- kavics

A felhőzés a legutóbb kiadott rajzhoz képesti változásokat jelzi.

Terv ±0,00 szintje =145,045 m.B.f. = Földszint/Vestibule padlósíkja

MEGRENDELŐ:

BUDAVÁRI INGATLANFEJLESZTŐ
ÉS ÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT.
1013 BUDAPEST, YBL MIKLÓS TÉR 6.

GENERÁL TERVEZŐ:

KÖZTI

KÖZÉPÜLETTERVEZŐ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1023 BUDAPEST, LUBLÓI U. 2.,
Tel.: +36 1 487-2600
Fax: +36 1 487-2609

MUNKA NEVE:

ÚJ KIRÁLYI LOVARDA ÚJRAÉPÍTÉSE

TERVFÁZIS:

JAVÍTOTT KIVITELI TERV

SZAKÁG:

ÉPÍTÉSZET

FELELŐS ÉPÍTÉSZ TERVEZŐ:
POTZNER FERENC

ÉPÍTÉSZ MUNKATÁRSAK:
DEICHLER TÍMEA
KÓRÓDY MÁRTA Kóródy Márta
MIKLÓS ZSÓFIA
ŐRI BORBÁLA
PATAK GERGELY
PROHÁSZKA AURÉL

DÁTUM: 2017.05.24.

LÉPTÉK: 1:50

RAJZ NEVE:

Földszint alaprajza

TÖRZSSZÁM: 00.109.20.15

ELLENŐRZÉS:
POTTYONDY PÉTER

RAJZSZÁM: L-EK-03/M2